

OBRAZAC 1

Naručilac: JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović” Plav

Broj: 18-2912/18

Datum: 07.08.2018. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović” Plav dostavlja:

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JZU Dom zdravlja Plav	Lice za davanje informacija: Azamina H. Šabović
Adresa: Hridska bb	Poštanski broj: 85325
Sjedište: Plav	PIB (Matični broj): 02079135
Telefon: 051-251-103	Faks: 051-251-542
E-mail adresa: dzplav@t-com.me	Internet stranica (web): www.dzplav.me

II Predmet nabavke:

☐ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Adaptacija prostorija za medicinski i komunalni otpad

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 15.000,00 €;

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

I ZEMLJANI RADOVI			
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina
1	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije, zajedno sa humusom, za temeljnu konstrukciju. Iskop vršiti po projektu, sa pravilnim zasijecanjem strana i sa uračunatom tačnošću obrade dna i dozvoljenim odstupanjem 5cm. Za obračun količina iskopanog materijala priznaju se dimenzije osnove temelja uvećane za po 0.60m sa svake strane, širine temeljnih traka i temeljnih greda uvećane za po 0.30m sa svake strane, te U cijenu po m3 iskopanog samoniklog materijala uključeni su troškovi iskopa materijala odlaganje šljunkovito-pjeskovitog materijala na gradilište koji se može koristiti za nasipanje između temelja. U cijenu po jed.mjere je uključeno eventualno crpljenje vode, razupiranje rovova, a sve u skladu i prema opštim uslovima i posebnim uslovima za ovu vrstu radova. Oračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.	m3	5,30
2	Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka d=10cm ispod podova i temelja. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obavezno dobiti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Obračun po m ³ nasutog i nabijenog tamponskog sloja	m3	3,00
3	Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju, na daljinu do 1km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3 materijala u samoniklom stanju.	m3	2,00

II BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI			
1	Izrada i ugradnja podloznog betona, betonom MB 15, debljine 6cm. Obračun po m2 ugrađenog betona.	m2	30,00
2	Izrada temeljne konstrukcije (temeljne trake), betonom MB 30, u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod objekta sa pripremljenim ankerima za stubove, zidove i soklu. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Cijenom obuhvatiti i ugradnju aditiva za vodonepropusnost. Obračun po m3	m3	4,80
3	Izrada armirano betonskog sokla MB 30. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. Obračun po m3 betona.	m3	3,00
4	Izrada armirano-betonskih stubova (vertikalnih serklaža) u svemu prema usvojenom statičkom proračunu iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljavanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30 u armirano-betonskim konstruktivnim elementima stubova. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	1,20

5	Izrada armiranobetonskih greda i horizontalnih serklaza različitog presjeka u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30 u armirano-betonskim konstruktivnim elementima. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	1,50
6	Izrada armirano betonske krovne ploče d=14cm (međuspratnih tavanica) u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2.	m2	30,00
7	Izrada armirano betonske podne ploče d=12cm (međuspratnih tavanica) u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2.	m2	30,00
8	Betoniranje trotoara, prilaznih staza i parkinga d=10cm. Betoniranje izvesti betonom MB25, armirati mrežom Q188. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, zajedno sa armaturom, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2.	m2	25,00

III ARMIRACKI RADOVI			
1	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature. Obračun po 1kg ugrađene armature računate po teoretskim težinama i dužinama armaturnog nacrtu.	kg	1255,00

IV ZIDARSKI RADOVI			
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina
1	Zidanje zidova giter blokovima dim.19/19/25, šupljikavost 25%, debljine zida d=20cm u produženom malteru 1:2:6. Oko zidarskih otvora uraditi armirano betonske vertikale nadvoj. Obračun po m2 ozidanog zida sa odbijanjem svih otvora.	m2	98,00
2	Malterisanje unutrašnjih zidova produžnim malterom 1:3:9 u dva sloja sa prethodnim prskanjem površina cementnim mlijekom i pomoćnom skelom. Obračun po m2.	m2	180,00

V	LIMARSKI RADOVI		
1	Izrada horizontalnih oluka sa uvodnicama od fabrički bojenog, plastificiranog aluminijumskog lima d=0.7mm, bojenog poliesterskom bojom u tonu krovne obloge. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Obračun po m1 ugrađenog oluka kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom. Razvijena širina lima RŠ=1200mm.	m1	9,00
2	Izrada i montaža olučnih vertikalna od fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima. Boja lima po izboru projektanta. Olučne cijevi potrebno je izvesti sa svim potrebnim ankerima i obujmicama, sa svim potrebnim veznim i spojnim materijalom. Obračun po m1 izvedenog oluka, zajedno sa sabirnim kazančetom na spoju horizontalnog oluka i vertikalne olučne cijevi, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.	m1	8,00

VI	POKRIVAČKI RADOVI		
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina
1	Izrada i montaza drvena krovne konstrukcije od zdrave čamove gradje u svemu prema statickom proračunu i detaljima iz projekta, sa završnim farbanjem. U cijenu uracunat i sav potrebni spojni materijal za veze drvenih elemenata i betonske konstrukcije.		
a	rogovi 12/12cm	m3	2,20
b	daska 24mm	m3	1,20
c	letva 3/5cm	m1	200,00
2	Nabavka materijala i pokrivanje krova objekta TR limom racunajuci i obradu grbina kao i sva potrebna spojna sredstva.	m2	40,00

VIII	STOLARSKI RADOVI		
1	Nabavka i ugradnja PVC vrata sa potrebnim okovima, staklom, mehanizmom za otvaranje i zatvaranje a sve prema semi iz projekta. Dim.160/255cm	kom	2

IX	KERAMICARSKI RADOVI		
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina
1	Postavljanje podnih keramičkih pločica, podnih i zidnih. Pločice I klase lijepiti lijepkom, u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i očistiti. U cijenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2.	m2	26,00

X	INSTALACIJE VODOVODA		
1	Nabavka materijala i izrada vodo voda na objektu u svemu prema unaprijed utvrdjenom rasporedu i šemi. U cijenu ulazi materijal i potrebna radna snaga. Obračun pausalno.	PAUS	1

XI	ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE		
1	Nabavka materijala i izrada elektro-instalaterskih radova na objektu u svemu prema unaprijed utvrđenom rasporedu i šemi. U cijenu ulazi materijal i potrebna radna snaga i montaža potrebnih elektroinstalaterskih dijelova. Obračun u kompletu potrebne elektro instalacije za objekat.	PAUS	1

REKAPITULACIJA

I	ZEMljANI RADOVI	
II	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	
III	ARMIRACKI RADOVI	
IV	ZIDARSKI RADOVI	
V	LIMARSKI RADOVI	
VI	POKRIVACKI RADOVI	
VII	IZOLATERSKI RADOVI	
VIII	STOLARSKI RADOVI	
IX	KERAMICARSKI RADOVI	
X	INSTALACIJE VODOVODA	
XI	ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE	

VI Način plaćanja

Virmanski, 15 dana po dostavljanju fakture.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana potpisivanja ugovora

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:☐ najniža ponuđena cijena

broj bodova

100

☐ ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:☐ najniža ponuđena cijena

broj bodova

☐ rok isporuke roba ili izvršenja usluga ili radova

broj bodova

☐ kvalitet

broj bodova

☐ tekući troškovi održavanja

broj bodova

☐ troškovna ekonomičnost

broj bodova

☐ tehničke i tehnološke prednosti

broj bodova

☐ program i stepen zaštite životne sredine,
odnosno energetske efikasnosti

broj bodova

☐ post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć

broj bodova

☐ garantni period, vrsta i kvalitet garancija
i garantovana vrijednost

broj bodova

☐ obezbjeđenje rezervnih djelova

broj bodova

☐ post-garantno održavanje

broj bodova

☐ estetske i funkcionalne karakteristike

broj bodova

☐ _____

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08 do 14 sati, zaključno sa danom 17.08.2018. godine do 12:00 sati.

Ponude se mogu predati:

☐ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović” Plav.

☐ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović” Plav, ulica Hridska bb. 84325 Plav.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

20.08.2018. godine

XI Druge informacije

Garantni rok izvršenih radova : 24 mjeseca.

Garancije kvaliteta:

- Stručni tehnički nadzor od strane naručioca,
- Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnika i/ ili metode gradjenja vršice se u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list" CG, broj 51/08,40/10,34/11 i 35/13)


Period važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.

Ponuđenu cijenu treba iskazati u skladu sa članom 84 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Zainteresovani ponuđač ispunjenost uslova iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG." br: 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) može dokazati pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću koja je data u prilogu zahtjeva.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst „ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj javne nabavke, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Službenik za javne nabavke
mr Azemina H. Šabović



Ovlašćeno lice naručioca
mr Omer Šahmanović

